

Karta katalogowa SUW kontenerowa Krilico CS-II-10 (wyposażenie podstawowe)

Wszystkie kontenery na stacje uzdatniania wody wykonane są w antywłamaniowej konstrukcji, izolowane, wyposażone w automatyczne systemy elektrycznego ogrzewania zimą, systemy bezpieczeństwa i automatyzację, oświetlenie, kontrolę dostępu.

Model	Krilico CS-II-10
Wydajność	10 m ³ /h
Stopni filtracji	II stopni filtracji
Wyposażenie	- Kontener SUW – 1 szt. - Wymiary zewnętrzne 10000 mmx2500mmx3000mm - Mieszalnik statyczny rurowy - 4 szt. - Aerator ciśnieniowy, w zestawie - 1 szt. - Sprężarka tłokowa bezolejowa - 2 szt. - Filtr ciśnieniowy odżelaziacz/odmanganiacz z złożem filtracyjnym - 4 szt. - Rozdzielnica pneumatyczna, z wyposażeniem - 1 szt. - Zestaw przepustnic, z napędem pneumatycznym - 1 komplet. - Dmuchawa - 1 szt. - Pompa płuczająca (z falownikiem) - 1 szt. - Zestaw hydroforowy pomp II stopnia, wyposażony przetwornicami częstotliwości - 1 szt. - Sterylizator UV - 1 szt. - Dozownik podchlorynu sodu - 1 szt. - Osuszacz powietrza - 1 szt. - Przepływomierze - 3 szt. - AKPiA w zestawie - Instrukcja użytkowania i konserwacji
Zasada regeneracji	Aby zapewnić skuteczne i efektywne płukanie stacji, należy używać czystej wody. Zazwyczaj pobór czystej wody do płukania odbywa się z zewnętrznego zbiornika magazynowego na wodę czystą (który znajduje się już na obiekcie) za pomocą pomp płuczających, wbudowanych w stację. W przypadku braku takiego zbiornika na obiekcie, należy przewidzieć zastosowanie wewnętrznego zbiornika płuczającego w kontenerze.
Warunki techniczne	Liniową prędkość filtracji 6,4 m/h. Ciśnienie robocze - max P=0,6 MPa Średnica podłączenia Wejście/Wyjście/Odptyw, - kołnierz DN 50/50/140 Zakres temperatur wody - 2°C ÷ +49°C Zakres temperatury powietrza - -20°C ÷ +50°C Waga sucha - 9 900 kg Połączenie elektryczne - 380 V 50-60 Hz

Dostawa	Stacja jest dostarczana w gotowej, fabrycznie zmontowanej formie, z całym niezbędnym wyposażeniem zamontowanym wewnątrz. Na miejscu inwestycji odbywa się podłączenie gotowej stacji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej.
Instalacja na budowie, rozruch	Aby przeprowadzić rozruch SUW i zainstalować stację na obiekcie, konieczne jest: - przygotowanie fundamentu - dostęp do energii elektrycznej - dostęp do kanalizacji - drogi dojazdowe - obecność na obiekcie zbiornika magazynowego na wodę czystą, z którego stacja kontenerowa będzie pobierać wodę do płukania i regeneracji lub przewidzieć obecność zbiornika do płukania stacji wewnątrz kontenera
Wygląd	  Ilustracja ma charakter poglądowy. Oryginał może nieznacznie różnić się od przedstawionego rysunku.
Dodatkowo:	Czynniki wpływające na koszt kontenerowej stacji uzdatniania wody: - Wykonanie kontenera (płyty warstwowe / kontener morski) - Obecność zbiornika wody czystej na obiekcie - Inne życzenia Zamawiającego